

Assainissement du viaduc du Cudrex à Bussigny

Maître de l'ouvrage : DGMR, Lausanne



Pose du BFUP sur le tablier réalisée les week-ends avec fermeture complète du viaduc



BFUP sur chaussée et sur trottoir

Renseignements techniques

- Assainissement du viaduc : remplacement de l'étanchéité par un BFUP (Béton Fibré Ultra-Performant) réfection des trottoirs et des bords de tablier en BFUP, remplacement des enrobés et de la couche de roulement, remplacement des joints de chaussée, remplacement des systèmes de retenue, remplacement du dispositif de collecte des eaux claires
- Etude préliminaire, avant-projet (phase 31), projet de l'ouvrage (phase 32), mise en appel d'offres des travaux (phase 41), projet d'exécution (phase 51), direction locale des travaux (phase 52) et mise en service (phase 53)
- Coût de l'ouvrage : CHF 4'500'000.-
- Entreprise : Martin & Co, Echallens
- Réalisation : 2016 (durée des travaux : 5 mois)